



# 那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(-13.0m)付属物工事のお知らせ



この度、沖縄総合事務局発注の「那覇港(新港ふ頭地区)岸壁(-13.0m)付属物工事」の施工にあたり、下記の期間、及び場所にて**防舷材撤去・設置作業**を行います。

工事期間中は、安全通行・安全施工・災害防止、並びに荷役作業や接岸する船舶等にご迷惑を掛けず、又、環境保全にも十分配慮し、作業を行いますので、趣旨ご理解とご協力をお願い致します。

**(本工事は接岸する船舶が不在時に既設の防舷材を撤去し、設置を行います)**

1. 工事期間 : 自 : 平成 29年 5月 中~下旬  
至 : 平成 29年 6月 30日迄
2. 工事内容 : 構造物撤去工 既設の防舷材を取り外し、撤去を行う。  
運搬・処分工 撤去した使用不可能の既設防舷材を産業廃棄物処分場まで運搬・処理を行う。  
埋込柱(全高1.0m用)の設置を行う。  
付属工 防舷材(535.7kN・m以上 4基)・防舷材(660.7kN・m以上 1基)を取付け、埋込柱(全高1.0m用)の設置を行う。

3. 発注者 : 沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 第一工事課

TEL 098-876-7625 FAX 098-870-1146

4. 請負者 : 先嶋建設 株式会社

現場事務所 〒900-0002 沖縄県那覇市囃3-7-21

TEL・FAX 098-869-7026

監理技術者 : 國仲 正樹 090-6865-2059

現場代理人 : 砂川 弘樹 090-5946-0161

**最も衝撃のかかる箇所の既設防舷材を撤去し、吸収エネルギー値の大きな防舷材に入換える工事です。**



全体平面図

